## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI GRIGNO



## MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DEGLI ALTIPIANI

## **PROGETTO ESECUTIVO**

## D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Via Fornaci, 6 - 38068 Rovereto (TN) Tel./Fax 0464-438535

P.IVA 02068150222

ing. Stefano Filippi



			DIMEN	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				•			
	LAVORI A MISURA							
	INTERV. 1 - CONSOLIDAMENTO STRADA (Cat 1)							
1 D.11.05.0150 .005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · fino a cm 5,00 di spessore		15,00			15,00		
	SOMMANO m		12,00			15,00		36,30
2 D.11.05.0150 .010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o filatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · per ogni cm oltre i cm 5,00		15,00			75,00		30,30
	SOMMANO m					75,00	0,21	15,75
3 D.11.05.0110 .005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche 1 conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere.		15,00 15,00	3,000 2,000	0,050 0,150	· '		
	SOMMANO m³					6,75	18,58	125,42
4 A.04.10.0020 .010	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME , frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006 – par impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % Vedi voce n° 3 [m³ 6.75]	0,70			1,800	8,51 8,51	20,72	176,33
5 A.04.10.0020 .005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006 – par impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %							
	Vedi voce n° 3 [m³ 6.75]	0,30			1,800	3,65		
	SOMMANO t					3,65	13,06	47,67
6 D.11.15.0110 .005	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI NATURALI · per la formazione di rilevati, compattato in opera							
	A RIPORTARE							401,47

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							401,47
	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, classificati secondo la normativa vigente in materia, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico rte, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre. · per la formazione di rilevati, compattato in opera		14,00	1,500	0,150	3,15	13,56	42,71
7 B.04.40.0016 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposiz in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  SOLETTONE BARBACANE PER CONSOLIDAMENTO MASSO  SOMMANO m³		14,00 0,50	2,000 1,200	0,200 1,500	5,60 0,90 6,50	240,90	1′565,85
	Parziale INTERV. 1 - CONSOLIDAMENTO STRADA (Cat 1) euro							2′010,03
	INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2)							
	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio specializzato rocciatore verifiche su versante con pulizia e disgaggio blocchi instabili * (par.ug.=3*8)					24,00		
	SOMMANO h					24,00	41,41	993,84
9 M.05.20.004 0.010	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fu cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	77,56	1′551,20
10 D.41.10.0010 .020	IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione intern one dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti							
	COMMANO					1,00	1/405.90	1/405 00
11 D.41.10.0210 .020	SOMMANO cad.  ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) · diametro 200 · 220 mm  Esecuzione di perforazione per pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, esclu o e dell'armatura. Per la lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi: ·					1,00	1'495,89	1′495,89
	A RIPORTARE							6′050,96

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′050,96
	diametro 200 · 220 mm foro diam. 220 SOMMANO m	8,00	4,50			36,00	57,29	2′062,44
12 D.41.10.0230 .005	RIVESTIMENTO PROVVISORIO 16% · per ogni metro di palo rivestito Compenso alla voce Pali di piccolo diametro (micropali) per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. 16% · per ogni metro di palo rivestito							
	Total per again metro di paro il resulto	8,00	4,50			36,00		
	SOMMANO -					36,00	8,53	307,08
13 D.41.10.0240 .015	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S355 non valvolato Fornitura e posa in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata ne tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza. · tubo in acciaio S355 non valvolato pali diam. 139.7mm sp. 10mm	8,00	6,00		32,000	1′536,00		
	SOMMANO kg					1′536,00	1,36	2′088,96
14 D.41.10.0330 .015	TRATTAMENTO TESTA PALI · micropali Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l'armatura met aranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a. · micropali					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	3,77	30,16
15 NV.01	PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125 - per profondità fino a 25,00 m Ex voce D.41.10.410.5 PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125 Perforazione orizzontale e suborizzontale per la formazione di perfori diametro mm 100-125 in terreni di q lavoro atto all'introduzione di tiranti escluso il solo impianto di cantiere per profondità fino a 25,00 m. TIRANTI TIRANTI DRENAGGI		20,00 18,00 10,00			160,00 144,00 40,00		
	SOMMANO m					344,00	49,50	17′028,00
16 NV.02	TUBI DRENANTI MICROFORATI TUBI DRENANTI MICROFORATI DRENAGGI	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	20,54	821,60
17 NV.03	TIRANTI PASSIVI Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 670 N/mmq ervizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). · Per tiranti in barra diamentro 30 mm DIAM 30	8,00	20,00			160,00		
	DIAM 30	8,00	18,00			144,00		
	A RIPORTARE					304,00		28′389,20

SOMMANO in   SOM									pag. 4
NOTALE   Notation		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
SOMMANO m  SOVA APPRIZZO A1 CIS STRITTURALI PER DIVIESA D.22.05.1111 CLASSE DESIGNAÇION per classe disspessione regione di l'accordinate posa in conformità al DNI (14) 0.008 con classe di esposizione ristico a regista disconsidere di l'accordinate della conformati di DNI (14) 0.008 con classe di esposizione ristico a regista di disconsidere di l'accordinate della conformati di DNI (14) 0.008 con classe di esposizione ristico a regista di disconsidere di disconsidere di l'accordinate della disconsidere di l'accordinate di l'accordinate della disconsiderate di l'accordinate di l'accordinate della disconsiderate di l'accordinate della della disconsiderate di l'accordinate della della della disconsiderate di l'accordinate della della della della disconsiderate di l'accordinate della	TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	<b>C</b>	unitario	TOTALE
SOMMANO no   SOMMANO no   12,00   12,00   135,00   12,00   15,00   12,00   1		RIPORTO					304,00		28′389,20
### BIJLE ADDRESS   PUR ASTREE controls, trave is solution		SOMMANO m					304,00	27,62	8′396,48
D 22.05.0015 CLASSE DESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rek D) 22.05.0015 (CLASSE DESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rek D) 2.05.05 (CLASSE DESPOSIZIONE per classe d'esposizione indicata nei tipi. Tale congomerato docri restinutre conforme il di gelo e disgle in presenza di sait (punto 4.5.3.3) per classe d'esposizione XF4 (con Rek ≥ −a 375 Nrmuz)  SOMMANO m²  20 FERRO TONDINO DIARMATURA travi, contoli, solal e solutte Diagnosi Fornitura e possa in opera, ove non previsto nelle relative opere in control de la contr	B.04.40.0055	E PILASTRI cordoli, travi e solette Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposiz mbientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette		16,00	0,300	2,500	12,00		
D.22.05.0015 CLASSE DISPOSIZIONE per classes d'esposizione XF4 (con Rek 200		SOMMANO m³					12,00	438,20	5′258,40
SOMMANO m³    12,00   16,16   193,	D.22.05.0015	CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicata nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme li di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)							
20 FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, condoli, solai e solette B.04.15.0005 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato comentazio, di ferro tondino di amatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui li Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travi, cordoli, solai e solette per percentuali di armatura eccedenti i 110 kg/m³  SOMMANO kg  21 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA Verdello di Trento B.21.50.0020 Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra, essguito in masselli dello pessesore di 1220 em con faccia vista e coste a spacco naturale, p teri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verdello di Trento mioro setto murario raccordi con muratura esistente  SOMMANO m²  Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) euro  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  ZONA 3  SOMMANO m  130,00  130,00  144 187,		Vedi voce n° 18 [m³ 12.00]					12,00		
B.04.15,0005 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui ili Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travi. cordoli, solai e solette per percentuali di armautra eccedenti i 110 kg/m³  SOMMANO kg  21 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA Verdello di Trento B.2.1.50.0020 Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, p teri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verdello di Trento nuovo setto murario raccordi con muratura esistente  SOMMANO m²  Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) curo  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  SOMMANO m  23 DISGAGGIO		SOMMANO m <sup>3</sup>					12,00	16,16	193,92
SOMMANO kg  21 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA Verdello di Trento B.21.50.0020 Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in J020 pietra, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, p teri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verdello di Trento nuovo setto murario raccordi con muratura esistente  SOMMANO m²  Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) euro  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  ZONA 3  SOMMANO m  130,00	B.04.15.0005	Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui li Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travi,							
21 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA Verdello di Trento B.21.50.0020 Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra, eseguito in masselli dello spessoro di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, p teri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verdello di Trento nuovo setto muratio raccordi con muratura esistente  SOMMANO m²  Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) euro  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  ZONA 3  SOMMANO m  DISGAGGIO  DISGAGGIO  DISGAGGIO  DISGAGGIO		per percentuali di armautra eccedenti i 110 kg/m³					500,00		
B.21.50.0020 Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in 1020 pietra, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, p teri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verdello di Trento nuovo setto muratio raccordi con muratura esistente  SOMMANO m²  Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) euro  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  ZONA 3  SOMMANO m  DISGAGGIO  DISGAGGIO		SOMMANO kg					500,00	1,27	635,00
Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) euro  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgagggio.  ZONA 3  SOMMANO m  130,00	B.21.50.0020	Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, p teri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verdello di Trento nuovo setto murario		1 1					
Parziale INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE (Cat 2) euro  INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio. ZONA 3  SOMMANO m  130,00			2,00	2,00		1,500			
INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)  22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio. ZONA 3  SOMMANO m  130,00 130,00 1,44 187,		SOMMANO m²					46,00	135,30	6′223,80
22 SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  ZONA 3  SOMMANO m  130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1,44 187,									47′086,77
NV.05 Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.  ZONA 3  SOMMANO m  130,00  130,00  130,00  1,44  187,		INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3)							
SOMMANO m 130,00 1,44 187, 23 DISGAGGIO		Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.		130.00			130.00		
23 DISGAGGIO				130,00					10= 20
		SOMMANO m					130,00	1,44	187,20
M.05.20.001 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con 0.005 personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura	M.05.20.001	Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con							
A RIPORTARE 49'284,		A RIPORTARE							49′284,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIME lung.	N S I O N I	H/peso	Quantità	I M I	PORTI TOTALE
	RIPORTO	rg.						49″284,00
	adeguata, per la rimozione di massi perico ne rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.  ZONA 3 - a stima  SOMMANO m²					12 000,00	1,49	17′880.00
	SOMMANO III-					12 000,00	1,49	17 880,00
M.05.20.001 0.010	DISGAGGIO sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato s m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento ZONA 3					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	2,98	1′490,00
A.02.05.0070 .030	Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW fino a 120 kW RIMOZIONE MATERIALE DISGAGGIATO E SISTEMAZIONE							
	SUL POSTO *(par.ug.=2*8)  SOMMANO h	16,00				16,00	68,60	1 7097,60
A.02.10.0060 .030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t RIMOZIONE MATERIALE DISGAGGIATO E SISTEMAZIONE SUL POSTO *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	64,25	1 7028,00
	Parziale INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO (Cat 3) euro							21′682,80
	INTERV. 4 - CONSOLIDAMENTO STRADA (Cat 4)							
D.11.05.0150 .005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · fino a cm 5,00 di spessore		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,42	72,60
D.11.05.0150 .010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o filatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · per ogni cm oltre i cm 5,00							
	-g	5,00	30,00			150,00		
	A RIPORTARE					150,00		70′852,20

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,00		70′852,20
	SOMMANO m					150,00	0,21	31,50
29 D.11.05.0110 .005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche 1 conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere.		22,00	2,800	0,100			
	SOMMANO m³					6,16	18,58	114,45
30 A.04.10.0020 .005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006 – par impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Vedi voce n° 29 [m³ 6.16]	0,70			1,800	7,76		
	SOMMANO t					7,76	13,06	101,35
31 A.04.10.0020 .010	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006 – par impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 %							
	Vedi voce n° 29 [m³ 6.16]	0,30			1,800	3,33		
	SOMMANO t					3,33	20,72	69,00
32 NV.05	SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio.		20,00			20,00	1,44	28,80
33 NV.06	RIPOSIZIONAMENTO MONTANTI PER BARRIERE STRADALI Riposizionamento montanti per barriere stradali a lavori di consoklidamento ultimati per ripristinare la barriera esistente.  SOMMANO cadauno					6,00	58,27	349,62
34 D.41.10.0010 .020	IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione intern one dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1′495,89	1′495,89
35	ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO							
	A RIPORTARE							73′042,81

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							73′042,81
D.41.10.0210 .020	(MICROPALI) · diametro 200 · 220 mm  Esecuzione di perforazione per pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, esclu o e dell'armatura. Per la lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi: · diametro 200 · 220 mm  VERTICALI  VERTICALI  VERTICALI  INCLINATI 30° dalla verticale  SOMMANO m	17,00 8,00 8,00 4,00	6,00 5,00 4,00 6,00			102,00 40,00 32,00 24,00	57,29	11′343,42
36 D.41.10.0230 .005	RIVESTIMENTO PROVVISORIO 16% · per ogni metro di palo rivestito  Compenso alla voce Pali di piccolo diametro (micropali) per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino.  16% · per ogni metro di palo rivestito  VERTICALI  VERTICALI  VERTICALI  INCLINATI 30° dalla verticale	17,00 8,00 8,00 4,00	6,00 5,00 4,00 6,00			102,00 40,00 32,00 24,00		
	SOMMANO -					198,00	8,53	1′688,94
37 D.41.10.0240 .015	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S355 non valvolato Fornitura e posa in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata ne tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza. · tubo in acciaio S355 non valvolato VERTICALI VERTICALI VERTICALI INCLINATI 30° dalla verticale  SOMMANO kg	17,00 8,00 8,00 4,00	6,00 5,00 4,00 6,00		20,900 20,900 20,900 20,900	2′131,80 836,00 668,80 501,60 4′138,20	1,36	5′627,95
38 D.41.10.0330 .015	TRATTAMENTO TESTA PALI · micropali Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l'armatura met aranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a. · micropali VERTICALI *(par.ug.=17+8+8) INCLINATI 30° dalla verticale  SOMMANO cad.	33,00				33,00 4,00 37,00	3,77	139,45
39 B.04.40.0055 .005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1·XC2 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposiz mbientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette CORDOLO CENTRALE CORDOLI LATERALI SOLETTONE  SOMMANO m³	2,00	10,30 4,85 15,00	0,500 0,500 2,500	1,000 0,500 0,200	5,15 2,43 7,50 ————————————————————————————————————	438,20	6′608,06
40	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA							
40	SUVKAPPREZZU AI CLS SIKUTTUKALI PEK DIVERSA							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							98′450,67
.090	CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicata nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme li di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) Vedi voce n° 39 [m³ 15.08]					15,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,08	16,16	243,69
	Parziale INTERV. 4 - CONSOLIDAMENTO STRADA (Cat 4) euro							27′914,76
	INTERV. 5 - RIVESTIMENTI CON RETI (Cat 5)							
	SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio. ZONA 3		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	1,44	259,20
0.005	DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ne rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. ZONA 5 - a stima					87000,00		
	SOMMANO m²					87000,00	1,49	11′920,00
0.005	TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. ZONA 5		120,00		6,000			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					720,00	2,83	2′037,60
M.05.20.004 0.005	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fina a 20 cm  Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fu 1 cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro fina a 20 cm  ZONA 5					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	42,92	214,60
	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm  Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fu cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm  ZONA 5					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		113′125,76

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSION	I	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		113′125,76
	SOMMANO cad.					3,00	77,56	232,68
46 M.05.30.001 0.010	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA · maglia 8x10 · filo diam Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in accordo con il Regol · filo diam. 3 mm · rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A ZONA 5		120,00		15,000	1 '800,00		
	SOMMANO m²					1′800,00	11,42	20′556,00
47 M.05.40.001 0.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm  Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguat una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm							
	ZONA 5 ADERENZE	50,00 15,00	3,00 1,50			150,00 22,50		
	SOMMANO m					172,50	47,06	8′117,85
48 M.05.50.004 0.010	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si i iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 20							
	ZONA 5 ADERENZE	50,00 15,00	3,00 1,50			150,00 22,50		
	SOMMANO m					172,50	16,76	2′891,10
49 M.05.50.013 0.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ · diametro mm 12 Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e er l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. · diametro mm 12							
	ZONA 5 ADERENZE	2,00	150,00 100,00			300,00 100,00		
	SOMMANO m					400,00	7,32	2′928,00
50 NV.04	RETE DI PROTEZIONE RETE DI PROTEZIONE ZONA 5		120,00			120,00		
	SOMMANO m		120,00			120,00	39,63	4″755,60
51 A.02.10.0060 .030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino					4,00	39,03	4 733,00
	SOMMANO h					4,00	64,25	257,00
	A RIPORTARE							152′863,99

Num.Ord.	DEGRANA TROVE DEVA ANODA		DIME	NSION	I	0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							152′863,99
	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW fino a 120 kW RIMOZIONE MATERIALE DISGAGGIATO E SISTEMAZIONE SUL POSTO					4,00		
	SOMMANO h					4,00	68,60	274,40
	Parziale INTERV. 5 - RIVESTIMENTI CON RETI (Cat 5) euro							54′444,03
53 NV.05	INTERV. 6 - RIVESTIMENTI CON RETI (Cat 6)  SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO BARRIERE STRADALI Smontaggio elementi orizzontali delle barriere stradali esistenti, accatastamento in zona sicura e rimontaggio degli stessi a fine lavori di disgaggio. ZONA 3		220,00			220,00		
	SOMMANO m					220,00	1,44	316,80
54 M.05.20.001 0.005	DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ne rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. ZONA 6 - a stima					5′000,00		
	SOMMANO m²					5′000,00	1,49	7′450,00
55 M.05.20.003 0.005	TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. ZONA 6		200,00		6,000	1′200,00		
	SOMMANO m²					1′200,00	2,83	3′396,00
56 M.05.20.004 0.005	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fina a 20 cm Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fu 1 cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro fina a 20 cm ZONA 6					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	42,92	515,04
57 M.05.20.004 0.010	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm  Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fu cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm  ZONA 6					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		164′816,23

Num.Ord.	DEGIONATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		164′816,23
	SOMMANO cad.					2,00	77,56	155,12
M.05.30.001 0.010	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA · maglia 8x10 · filo diam Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in accordo con il Regol · filo diam. 3 mm · rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A ZONA 6		200,00		12,000	2′400,00		
	SOMMANO m²					2′400,00	11,42	27′408,00
M.05.40.001 0.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm  Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguat una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm							
	ZONA 6 ADERENZE	75,00 30,00	1 1			225,00 45,00		
	SOMMANO m	20,00	1,50			270,00	47,06	12′706,20
M.05.50.004 0.010	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si i iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 20 ZONA 6		3,00			225,00		
	ADERENZE	30,00	1,50			45,00		
	SOMMANO m					270,00	16,76	4′525,20
M.05.50.013 0.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ · diametro mm 12 Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e er l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. · diametro mm 12							
	ZONA C ADERENZE	2,00	200,00 100,00			400,00 100,00		
	SOMMANO m					500,00	7,32	3′660,00
NV.04	RETE DI PROTEZIONE RETE DI PROTEZIONE ZONA C		200,00			200,00		
	SOMMANO m		200,00			200,00	39,63	7′926,00
A.02.10.0060 .030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino					4,00	57,63	7 720,00
						7,00		
	A RIPORTARE					4,00		221′196,75

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		221′196,75
	SOMMANO h					4,00	64,25	257,00
64 A.02.05.0070 .030	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW fino a 120 kW RIMOZIONE MATERIALE DISGAGGIATO E SISTEMAZIONE SUL POSTO					4,00		
	SOMMANO h					4,00	68,60	274,40
	Parziale INTERV. 6 - RIVESTIMENTI CON RETI (Cat 6) euro						-	68′589,76
	RIPRISTINO PAVIM, STRDALE (Cat 7)							
	PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m² 500 Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non sapri 2'500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi. con superficie fino a m² 500					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′320,00	2′320,00
66 D.51.30.0015 .005	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE su pavimentazione Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per l'e ro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. su pavimentazione INTERVENTO 1 INTERVENTO 4		15,00 20,00	3,000 2,500		45,00 50,00 95,00	0,81	76,95
.050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo "E", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali					100,00		
	SOMMANO 100kg					100,00	8,12	812,00
68 D.51.30.0135 .050	STRATO UNICO TIPO E strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti d % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm INTERVENTO 1 INTERVENTO 4		15,00 20,00	2,000 4,700	6,000 6,000	180,00	3,12	
	SOMMANO m²/cm					744,00	1,60	1′190,40
	A RIPORTARE						-	226427.52
	A RIPORTARE							226′127,50

N. O.I	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							226′127,50
	Parziale RIPRISTINO PAVIM. STRDALE (Cat 7) euro							4′399,35
	SICUREZZA (Cat 8)							
69 S.10.40.0005 .005	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedi tuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la normativa vigente. per il primo mese o frazione CHIUSURA STRADA	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m²					12,00	2,19	26,28
70 S.10.40.0005 .010	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE per ogni mese successivo o frazione Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedi ecessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la normativa vigente. per ogni mese successivo o frazione							
	CHIUSURA STRADA *(par.ug.=2*2)	4,00	6,00			24,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,00	0,31	7,44
71 S.40.10.0080 .005	BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 70 cm, adatta a delimitare tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione					20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,87	57,40
72 S.40.10.0080 .010	BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE LAVORO per ogni mese successivo o frazione Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 70 cm, adatta a delimitare la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione							
	Successivo o il azione					20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,68	13,60
73 S.10.40.0050 .005	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a tuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la normativa vigente. per il primo mese o frazione							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	181,70	363,40
74 S.10.40.0050 .010	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE per ogni mese successivo o frazione Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a ecessari calcoli statici degli							
	A RIPORTARE							226′595,62

								pag. 14
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	T	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Ì	unitario	TOTALE
	RIPORTO							226′595,62
	apprestamenti secondo la normativa vigente. per ogni mese successivo o frazione (par.ug.=2*2)  SOMMANO cad.	4,00				4,00	5,70	22,80
75 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x1 sclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	214,20	214,20
76 S.20.10.0005 .010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x1 la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per ogni mese successivo o frazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	146,60	293,20
77 S.10.10.0015 .005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantie 8 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione							
	area baraccamenti		30,00			30,00		
78	SOMMANO m  RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni					30,00	6,42	192,60
.010	mese successivo o frazione Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantie i al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione area baraccamenti	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m	2,00	30,00			60,00	0,70	42,00
79 S.20.10.0150 .005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm costituito da st el piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo							
	mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	262,80	262,80
80 S.20.10.0150 .015	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del							
	A RIPORTARE							227′623,22

		<u> </u>				<u> </u>		pag. 13
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				- Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Ì	unitario	TOTALE
	RIPORTO							227′623,22
	cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm costituito da st o di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese successivo o frazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	206,30	412,60
81 S.40.10.0005 .005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunam a la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,74	348,00
82 S.40.10.0005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per ogni mese successivo o frazione Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunam rata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per ogni mese successivo o frazione							
		2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	0,31	124,00
83 S.40.10.0100 .005	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicaz ro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. per ogni mese o frazione		6,00			12,00		
	SOMMANO cad.	2,00	0,00			12,00		276,60
84 S.40.20.0010 .005	PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 03, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione					12,00	23,03	270,00
	pacenetto di inedicazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	14,05	28,10
85 S.40.30.0010 .005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3·7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	14,41	43,23
86	MOVIERE							
	A RIPORTARE							228′855,75

SAV-SIC DI Moricon per gestione internuzione traffico. Peterto medio onario per gifiquendeni a econo indeterminano delle imprese billi erafini della provincia di Trenta, definito su D. 22:2017 - Ministero del Lavero e delle Deliniche Sociali - del 30:40-12017, operatio specializzano rocciatore  Il votre per 2 cere per 2 operati "(par ag =10-2*2)  SOMMANO la  Parziale SICUREZZA (Cut 8) coro  Parziale LAVORI A MISURA cure  TOTALE cure  TOTALE cure									pag. 10
TARRIFA	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
S-NV-SIC-01 Moviere per gestione interruzione traffico. Pezzo needio orario per i dipendenta i aumo indestrumato delle unprese estili e affini delle provincia di Trento, definio sociali au di ONAC-0117; operate spesializzano reconstruire.  SOMMANORI  Purziale SICUREZZA (Cal 8) euro  Purziale LAYORI A MINURA nuro  TOTALE curo  TOTALE curo			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
i dipendenti a tempo indeterminati delle imprese editi e affini della prometa di Trento, definito sociali i del 0.304/2017. operato productione occiatore.  Il volte pet 2 ore per 2 operati "Grang_e 10°2" 2)  SOMMANO Is  Parriale SKURIFYZA (Cat 8) som  Parriale LAYORI A MISURA cure  TOTALE cure  TOTALE cure		RIPORTO							228′855,75
SOMMANO b  Parziale SICUREZZA (Cat 8) curo  Parziale LAVORI A MISURA curo  TOTALE curo  100 41,41 1765  4 236 51.		i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito su D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio specializzato rocciatore							
Parziale SICUREZZA (Cat.8) euro Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  23051:		10 volte per 2 ore per 2 operai *(par.ug.=10*2*2)	40,00				40,00		
Parziale LAVORI A MISURA curo  TOTALE euro  23051:  23		SOMMANO h					40,00	41,41	1′656,40
TOTALE euro  23051:		Parziale SICUREZZA (Cat 8) euro							4′384,65
		Parziale LAVORI A MISURA euro							230′512,15
								•	230′512,15
Λ ΡΙΟΛΟΤΛΟΕΙ		A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA						
			RIPORTO			
		Riepilogo SUPER CATEGORIE				
	LAVORI SICUREZZA			226′127,50 4′384,65		
		Te	otale SUPER CATEGORIE euro	230′512,15		
			A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
	D LD O D TO	TOTALE		
	RIPORTO			
001 002 003 004 005 006 007	Riepilogo CATEGORIE  INTERV. 1 - CONSOLIDAMENTO STRADA INTERV. 2 - CONSOLIDAMENTO FRANA A MONTE INTERV. 3 - SOLO DISGAGGIO INTERV. 4 - CONSOLIDAMENTO STRADA INTERV. 5 - RIVESTIMENTI CON RETI INTERV. 6 - RIVESTIMENTI CON RETI RIPRISTINO PAVIM. STRDALE SICUREZZA	2'010,03 47'086,77 21'682,80 27'914,76 54'444,03 68'589,76 4'399,35 4'384,65		
	Totale CATEGORIE euro	230′512,15		
	Rovereto, 03/04/2018			
	Il Tecnico ing. Stefano Filippi			
	ORDINE DEGLI-INGEGNER DELLA PROV. DI TENTO  dott. ing. STEFANO FILIPPI  ISGRIZ/ONE ALBO-Nº 2068			
	A RIPORTARE			